

Ilmalämpöpumpun asennus edellyttää pätevyyttä sähkö- ja kylmälaiteasennuksiin. Tämän vuoksi lämpöpumppuja asentavat yritykset ja henkilöt tarvitsevat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksynnän ja pätevyyden.

Daikin-ilmalämpöpumppujen perusasennus sisältää tällä sivulla kuvatut asennustarvikkeet ja työvaiheet. Mikäli talon rakenne tai ulko- tai sisäyksikön asennuspaikka edellyttävät lisätarvikkeita tai työmäärä lisääntyy, asennustavasta ja kustannuksista sovitaan tarkemmin asentajan kanssa.

Kylmäasennustyöt

- 4 m putkitus, joka koteloidaan seinäosuuksilla
- Putkiyhteet 3/8" + 1/4" (yleisin)
- Seinä- tai maaneline ulkoyksikön kiinnittämistä varten
- Kylmäasennukset tekee kylmäalan ammattilainen

Turvakytkin
35 €

Lisä putki-, johto- ja
kanavalinja 30 €/m

Sähköasennustyöt

- Sähkönsyöttö valmiiksi asennetusta turvakytkimestä ulkoyksikölle, johdon pituus enintään 4 m
- Ulko- ja sisäyksikön välikaapelointi
- Sähköasennukset tekee sähköalan ammattilainen

Sähkötyöt
60 €/h

Syöttökaapeli
keskukselta 3 €/m

Rakennustyöt

- Yksi läpivienni puurunkoiseen ja puuverhoiltuun ulkoseinään
- Kondenssivesiputken vieni sisäyksiköltä ulos
- Ulkoyksikön asennuskorkeus enintään 1,5 m maatasosta
- Sisäyksikön asennuskorkeus alareuna enintään 2,5 m korkeudessa

Viimeistely

- Käyttöönottotarkastus sekä käytönopastus
- Käyttöönottopöytäkirjan täyttö, lähetetään laskun liitteenä
- Asennetun lämpöpumpun rekisteröinti Stand By Me -palveluun

Perusasennus
maanelineellä
499 €

Perusasennus
seinänelineellä
459 €

Perusasennukseen ei sisälly

- Varokkeen ja vikavirtasuojan asentamista sähköpäätauluun
- Maanelineen pohjien tasaamista/oikaisua, eikä betonilaattoja
- Työtä haittaavien esteiden poistamista asennuspaikalta
- Ulkoyksikön kondenssiveden viemärintiä
- Läpiviennin timanttiporausta sitä edellyttäviin seinärakenteisiin
- Sähkönsyötön tuomista pääkeskukselta sisä- tai ulkoyksikön läheisyyteen, eikä turvakytkintä
- Asennusta erityisiä välineitä edellyttävään paikkaan, esimerkiksi korkealle paikalle jossa tarvitaan rakennustelineitä tai nosturia
- Matkakulut asiakkaan kohteeseen